

44 토목 시공



상수도관을 설치할 때 뭘 주의해야 돼요?

누수가 발생하지 않도록 관을 잘 연결해야 돼요.



문법

-아야겠/어야겠-
-도록

어휘

준설 관련 어휘
상하수도 시공 관련 어휘

문화와 정보

한국의 대규모 토목 공사

학습 목표

준설 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.

상하수도 시공 과정에 대해 말할 수 있다.



어휘



준설 관련 어휘



흙/토사



침전물



수로



준설하다



쌓이다



퍼내다



제거하다/긁어내



토사를 처리하다



빨아들이다/흡입하다



물을 뿌리다



물을 빼다

하천 고압
나누다 주문량 흐르다
부드럽다 펌프

호스 딱딱하다 미루다 구역
어서그동안
굳다

알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

퍼내다

제거하다

빨아들이다

뿌리다

[보기]

가 : 침전물이 많은데 어떻게 할까요?

나 : 흡입 호스로 빨아들입니다.

(1) 가 : 하천에 수풀이 많은데 어떻게 할까요?

나 : 수풀을 _____.

(2) 가 : 하천 바닥이 딱딱한데 어떻게 할까요?

나 : 고압 호스로 물을 _____.

(3) 가 : 하천 바닥에 토사가 많이 쌓였는데 어떻게 할까요?

나 : 토사를 _____.



-아야겠/어야겠-

‘-아야겠/어야겠-’은 동사, 형용사에 붙어 말하는 사람의 생각을 근거로 상황이 어떻게 되어야 할 것이라고 추측함을 나타낸다.



‘-아야겠/어야겠-’은 동사에 붙어 말하는 사람의 강한 의지를 나타낸다.

예 재고 정리할 사람이 부족하니까

제가 **가 봐야겠어요**.

ㅏ, ㅑ	-아야겠-	파다 → 파야겠어요
ㅓ, ㅕ, ㅣ...	-어야겠-	섞다 → 섞어야겠어요
-하다	-해야겠-	처리하다 → 처리해야겠어요

예 작업장에 냄새가 좀 심해서 창문을 **열어야겠어요**.
 유수프 씨, 콘크리트 타설 전에 철근을 **결속해야겠어요**.
 가 : 내일 새벽에 출근해야 돼요.
 나 : 그래요? 오늘 일찍 **자야겠네요**.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

퍼내다

미루다

뿌리다

작업하다

[보기]

가 : 준설해야 될 곳이 좀 넓어요.

나 : 그럼 구역을 나눠서 **작업해야겠어요**.

(1) 가 : 호수 바닥에 침전물이 많이 쌓였네요.

(2) 가 : 하천 바닥이 너무 딱딱한데요.

나 : 굴착기로 침전물을 _____.

나 : 그럼 고압 호스로 물을 _____.

(3) 가 : 오늘 하루 종일 비가 온다고 해요.

나 : 그럼 콘크리트 타설을 내일로 _____.

2. [보기]와 같이 알맞은 것을 연결하고 문장을 쓰세요.

[보기] 주문량이 많다

(1) 자재가 부족하다

(2) 물이 잘 흐르지 않다

(3) 제품이 손상될 수 있다

(4) 물 때문에 작업하기 힘들다

● 물부터 빼다

● 하천을 준설하다

● 작업을 서두르다

● 창고에서 가져오다

● 완충재로 포장하다

[보기] _____ 주문량이 많으니까 작업을 서둘러야겠어요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

(4) _____.



대화

1



유수프 여기가 오늘 준설 작업을 할 곳이에요?

반장님 네. 하천에 토사가 많이 쌓여서 물이 잘 흐르지 못하네요. 시간이 많이 걸리겠어요. 어서 물부터 뺍시다.



유수프 반장님, 수풀 때문에 작업하기 힘들 것 같아요. 물을 빼기 전에 굴착기로 수풀을 먼저 제거해야겠어요.

반장님 그렇게 하죠. 그다음에 흡입 호스로 토사를 빨아들이는 게 좋겠어요.

유수프 그리고 반장님, 그동안 비가 많이 안 와서 저쪽은 흙이 딱딱하게 굳어 있어요.

반장님 그럼 그곳은 고압 호스로 물을 뿌려서 흙을 부드럽게 만듭시다.

대답해 봐요!

- ① 왜 하천의 물이 잘 흐르지 못해요?
- ② 무슨 작업을 가장 먼저 해야 돼요?

 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 토사가 많이 있다, 흡입 호스, 토사를 빨아들이다, 호스를 연결하다
- 침전물이 많이 쌓여 있다, 펌프, 침전물을 제거하다, 펌프를 작동시키다

가 : 토사가 많이 있네요.

나 : 흡입 호스로 토사를 빨아들여야겠어요.

가 : 그럼 제가 가서 호스를 연결할게요.



발음



‘ㅎ’ 뒤에 모음으로 시작된 어미나 접미사가 결합되는 경우에는 ‘ㅎ’을 발음하지 않는다.

(1) 좋아요[조아요]

남아[나아]

놓은[노은]

(2) 쌓이다[싸이다]


놓이다[노이다]



땅을 파다(터파기)




관을 배치하다

관을 연결하다
t


채우다




메우다




다지다




흙을 깎다(절토)



흙을 쌓다(성토)



균열이 생기다



누수가 발생하다

주위 가까이 제자리 너비 되메우기 진행되다 핸드 램머

그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

[보기]



가: 작업 준비가 끝났어요.

나: 그럼 먼저 땅을 파세요.

(1)



가: 관을 연결했어요.

나: 그럼 관 주위를 모래와 자갈로 _____.


(2)



가: 채우는 작업이 끝났어요.

나: 그럼 땅을 다시 _____.

(3)



가: 땅을 다 메웠어요.

나: 그럼 땅을 _____.



-도록

‘-도록’은 주로 동사에 붙어 뒤 절의 행위에 대한 목적 또는 정도나 한계를 나타낸다.

예) 누수가 **생기지 않도록** 관을 잘 연결해야 돼요.

앞이 잘 **보이도록** 지게차에 물건을 높이 쌓지 마세요.
사람들이 안전하게 **다니도록** 작업장 주위를 정리하겠습니다.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

물이 잘 흐르다

원사가 변색되지 않다

원단이 오염되지 않다

땅을 메울 때 사용할 수 있다

제시간에 작업을 시작할 수 있다

[보기]

원단이 오염되지 않도록 조심해서 옮겨 주세요.

- (1) _____ 하천을 준설해야겠어요.
- (2) _____ 온도 관리에 신경 쓰세요.
- (3) _____ 자재를 미리 갖다 놓을게요.
- (4) _____ 흙을 수로 가까이에 쌓아 두세요.

2. [보기]와 같이 문장을 바꾸세요.

[보기]

“관을 매설할 때 관 너비보다 땅을 넓게 파야 작업자들이 일하기 쉬워요.”

➔ 작업자들이 일하기 쉽도록 땅을 관 너비보다 넓게 파야 돼요 .

- (1) “완충재로 꼼꼼하게 포장해야 제품이 손상되지 않아요.”
➔ _____ .
- (2) “다 쓴 공구를 제자리에 뒀야 필요할 때 바로 사용할 수 있어요.”
➔ _____ .
- (3) “창고에 있는 재고를 기록해 뒀야 재고를 쉽게 파악할 수 있어요.”
➔ _____ .
- (4) “직사광선을 피해서 원사를 보관해야 원사가 상하지 않아요.”
➔ _____ .



유수프 배관 연결 작업이 끝났어요. 이제 되메우기를 하면 될 것 같아요.

반장님 누수가 발생하지 않도록 잘 연결했지요?

유수프 네, 다시 확인했어요.

반장님 좋아요. 그럼 굴착기로 되메우기가 어느 정도 진행되면 다지기 작업을 시작해 주세요.

유수프 반장님, 수로가 좁아서 핸드 램머로 다져야겠는데요?



반장님 네, 그렇게 하지요. 다지기 작업 전에 돌부터 먼저 제거하고요. 안 그러면 다칠 수 있어요.

대답해 봐요!

- ① 되메우기 작업이 끝나면 무엇을 하면 돼요?
- ② 땅을 다지기 전에 무엇부터 해야 돼요?

 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 터파기가 끝나다, 관을 설치하다, 작업하기 쉽다, 땅을 조금 더 파다
- 관을 연결하다, 되메우기를 하다, 균열이 생기지 않다, 관 주위에 자갈을 채우다

가 : 터파기가 끝났어요. 관을 설치하면 될까요?

나 : 작업하기 쉽도록 땅을 조금 더 파야 돼요.

가 : 네, 알겠습니다.



미안해서 어떡하죠?

: 내일 나하고 근무시간 좀 바꿔 줄 수 있어요?

: 내일은 저도 밤에 일이 좀 있는데요. **미안해서 어떡하죠?**

한국의 대규모 토목 공사

토목은 도로, 철도, 공항, 교량, 댐 등 사회 기반 시설을 건설하는 공사를 말하는데 한국은 우수한 기술력을 바탕으로 국내외의 다양한 대규모 토목 공사를 수행해 오고 있습니다. 사막을 녹지로 만들기 위한 20세기 최대 규모의 토목 공사로 '사막의 녹색혁명'이라 불리는 리비아의 대수로 공사도 한국의 기술력으로 진행되었습니다.

한국에서도 한국의 지도를 바꿀 정도의 대규모 토목 공사가 여러 차례 이루어졌습니다. 먼저 세계로 통하는 한국의 관문인 '인천국제공항'은 대규모 토목 공사로 이루어진 결과물입니다. 인천국제공항은 인천 앞바다에 있던 몇 개의 섬을 간척하여 건설한 동북아시아의 허브 공항입니다. 인천국제공항을 송도국제도시와 연결하는 '인천대교'는 수상 교량의 길이가 21.38km나 되는 한국에서 가장 긴 다리입니다. 2009년에 개통된 인천



2010년에 개통된 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 다리입니다. 사장교와 육상터널, 해저침매터널(Submarine immersed tunnel)로 이루어진 총 길이 8.2km의 세계에서 가장 긴 해상 다리 중 하나입니다. 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 중요한 교통로로 사용되고 있을 뿐만 아니라 인근 지역 간의 교류를 촉진하는 데도 크게 기여하고 있습니다.

대교는 왕복 6차로로 주탑의 높이가 무려 238.5m에 이르는 한국에서 가장 거대한 사장교입니다.



확인해요



- 준설 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.
- 상하수도 시공 과정에 대해 말할 수 있다.
- 해야 하는 작업의 목적이나 결과를 표현할 수 있다.

☐

☐

☐



1. 다음 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

굴착기입니다.

①



②



③



④



2. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.

① 쌓여 있는 토사를 꺼어요.② 고압 호스로 물을 뿌렸어요.③ 원사 창고의 온도를 준비했어요.④ 비가 와서 덮개로 자재를 뚫었어요.

3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

상수도관에 _____ 이/가 발생했다고 합니다. 상수도관에 균열이 생겨서 물이 새는 것 같습니다.

① 소음

② 먼지

③ 누수

④ 연기

4. 다음은 무엇에 대한 설명입니까?

물속에 쌓인 모래나 진흙을 파내서 수로를 깨끗하고 깊게 만드는 작업입니다.

① 준설 작업

② 도색 작업

③ 선반 작업

④ 발파 작업

5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

한국은 우수한 기술력을 바탕으로 국내외의 다양한 대규모 토목 공사를 수행해 오고 있습니다. 대표적인 예로 인천 앞바다에 있던 몇 개의 섬을 간척하여 건설한 ‘인천국제공항’을 들 수 있습니다. 그리고 한국에서 가장 거대한 사장교인 왕복 6차로의 ‘인천대교’와 총 길이 8.2km의 세계에서 가장 긴 해상 다리 중 하나인 ‘거가대교’가 있습니다. ‘사막의 녹색혁명’이라 불리는 리비아의 대수로 공사도 한국의 기술력을 잘 보여 주는 예입니다.

① 거가대교는 왕복 6차로의 사장교입니다.

② 인천국제공항은 사막 위에 세워졌습니다.

③ 인천대교는 세계에서 가장 긴 해상 다리입니다.

④ 리비아의 대수로 건설은 한국의 기술로 이루어졌습니다.



1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

①




②



③



④



2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 답을 고르십시오.

① 여기부터 다지세요.

② 꼼꼼하게 다지세요.

③ 핸드 램머로 다지세요.

④ 돌을 제거한 후에 다지세요.

3. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 작업 도구

② 작업 기간

③ 작업 절차

④ 작업 현장

4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 정신 바짝 차려야 돼요.

② 아직 일이 어렵다고 해요.

③ 나머지는 내일 하려고 해요.

④ 하던 일을 얼른 끝내고 갈게요.

5. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까?

① 토사를 쌓아 놓습니다.

② 굴착기로 흙을 퍼냅니다.

③ 수풀을 제거하러 갑니다.

④ 기사에게 말을 전하러 갑니다.

듣기지문

1. 여 : 반장님, 뭐부터 해야 돼요?

남 : 굴착기로 흙부터 깎읍시다.

2. 남 : 무엇으로 땅을 다질까요?

3. 여 : 관을 모두 설치했는데 이제 땅을 메우면 되지요?

남 : 아니요, 먼저 모래와 자갈로 관 주변을 채우세요.

4. 여 : 이따가 저하고 관 연결 작업을 좀 같이 해요.

5. 남 : 하천에 토사가 많이 쌓였네요. 얼른 작업을 시작합시다.

여 : 수풀이 많은데 흙을 퍼내기 전에 수풀부터 제거하는 게 어떨까요?

남 : 좋아요. 굴착기 기사님한테 작업을 시작하시라고 전해 주세요.

여 : 네, 바로 갔다 오겠습니다.